

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 082017

**Stavba:** Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany

JKSO:

Miesto: Červenica pri Sabinove

KS:

Dátum: 12. 8. 2017

Objednávateľ:

obec Červenica pri Sabinove

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Viazanko

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtov 0,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

---

**Cena bez DPH 0,00**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 082017

**Stavba:** Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany

Miesto: Červenica pri Sabinove

Dátum: 12. 8. 2017

Objednávateľ: obec Červenica pri Sabinove

Projektant: Ing. Viazanko

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Viazanko

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Úprava jestvujúcej budovy PZ	0,00	0,00
02	Prístavba garáže a WC úprava jestvujúcich konštrukcií	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany

**Objekt:** 01 - Úprava jestvujúcej budovy PZ

JKSO:

Miesto: Červenica pri Sabinove

KS:

Dátum: 12. 8. 2017

Objednávateľ:

obec Červenica pri Sabinove

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Viazanko

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany

**Objekt:** 01 - Úprava jestvujúcej budovy PZ

Miesto: Červenica pri Sabinove

Dátum: 12. 8. 2017

Objednávateľ: obec Červenica pri Sabinove

Projektant: Ing. Viazanko

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany

**Objekt:** 01 - Úprava jestvujúcej budovy PZ

Miesto: Červenica pri Sabinove

Dátum: 12. 8. 2017

Objednávateľ: obec Červenica pri Sabinove

Projektant: Ing. Viazanko

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**0,00**

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

**0,00**

12	K	767659003	Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 9 do 13 m <sup>2</sup>	ks	1,000		0,00
13	M	553437125.6	Garážové vráta HxB 3300x3640 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová o hrúbke 40mm. s priemyselným pohonom - GFA motor, bezpečnostnými senzormi, prijímačom diaľk. ovládania, diaľk. Ovládač, 1 celý panel presvetlený po celej šírke, vonkajšia farba biela a vnútorná biela	ks	1,000		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany

**Objekt:** 02 - Prístavba garáže a WC úprava jestvujúcich konštrukcií

JKSO:

Miesto: Červenica pri Sabinove

KS:

Dátum: 12. 8. 2017

Objednávateľ:

obec Červenica pri Sabinove

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Viazanko

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>0,00</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany

**Objekt:** 02 - Prístavba garáže a WC úprava jestvujúcich konštrukcií

Miesto: Červenica pri Sabinove

Dátum: 12. 8. 2017

Objednávateľ: obec Červenica pri Sabinove

Projektant: Ing. Viazanko

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany

**Objekt:** 02 - Prístavba garáže a WC úprava jestvujúcich konštrukcií

Miesto: Červenica pri Sabinove

Dátum: 12. 8. 2017

Objednávateľ: obec Červenica pri Sabinove

Projektant: Ing. Viazanko

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Viazanko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**0,00**

#### 1 - Zemné práce

**0,00**

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,889		0,00
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,504		0,00
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,994		0,00
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	6,149		0,00
5	K	162206113	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy nad 50 do 100 m	m <sup>3</sup>	31,387		0,00

#### 2 - Zakladanie

**0,00**

8	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m <sup>3</sup>	16,605		0,00
9	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	6,716		0,00
10	K	2733162.1	Betónový poter z betónu železového (bez výstuže) C 25/30	m <sup>3</sup>	5,200		0,00
11	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m <sup>2</sup>	3,900		0,00
12	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m <sup>2</sup>	3,900		0,00
13	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m <sup>2</sup>	54,000		0,00
14	K	274271300	Murivo základových pásov (m <sup>3</sup> ) 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	m <sup>3</sup>	2,363		0,00
15	K	274271302	Murivo základových pásov (m <sup>3</sup> ) 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m <sup>3</sup>	3,438		0,00
16	K	274271303	Murivo základových pásov (m <sup>3</sup> ) 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m <sup>3</sup>	4,253		0,00
17	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	10,238		0,00
18	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m <sup>2</sup>	4,000		0,00
19	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m <sup>2</sup>	4,000		0,00
20	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,750		0,00

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

**0,00**

21	K	311273115	Murivo nosné (m <sup>3</sup> ) z tvárnic hr. 300 mm P2-350 PDK Lambda+, na MVC a maltu tenkovrstvovú (300x249x599) prípadne EKVIVALENT	m <sup>3</sup>	14,418		0,00
----	---	-----------	--	----------------	--------	--	------

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

**0,00**

24	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	1,418		0,00
----	---	-----------	---	----------------	-------	--	------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	11,700		0,00
26	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	11,700		0,00
27	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,700		0,00

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

28	K	612464121	Vonkajšia omietka stien, marmolit, farebné piesky, strednozrná	m2	11,970		0,00
32	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	143,720		0,00
33	K	622464172	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylát-silikónová roztieraná stredozrná	m2	143,720		0,00
34	K	625252030	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	169,082		0,00
35	K	625253703	Kontaktný zatepľovací systém hr. 70 mm riešenie soklovej časti (EPS), skrutkovacie kotvy	m2	17,100		0,00
36	K	632450419	Cementový poter 30 MPa, ozn. 030, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, hr. 50 mm	m2	14,170		0,00

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

39	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	143,000		0,00
40	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	143,000		0,00

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,00

41	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	132,829		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

##### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

42	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	48,960		0,00
43	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,015		0,00
44	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	23,343		0,00
45	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,008		0,00
46	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	48,960		0,00
47	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov G 200 S 40 prípadne EKVIVALENT	m2	56,304		0,00
48	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	23,343		0,00
49	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov G 200 S 40 prípadne EKVIVALENT	m2	28,012		0,00
50	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,441		0,00

##### 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,00

61	K	721171107	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	7,000		0,00
62	K	721171112	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	4,000		0,00
63	K	721173204	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	4,500		0,00
64	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	16,000		0,00
65	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,014		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

66	K	8911632	Montáž vodovodných armatúr na potrubí	ks	15,000		0,00
67	M	4225070600.	Montážny materiál + potrebné armatúry, ventily, spojky, kolienka	kpl	1,000		0,00
68	K	722172360	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 20 D 20	m	25,000		0,00
69	M	2860025580	PP-R rúra, S2,5 PN20, D 20x3,4mm/4m - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70 °C) a stlačeného vzduchu	m	25,000		0,00
70	K	722172363	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 20 D 25	m	12,500		0,00
71	M	2860025590	PP-R rúra, S2,5 PN20, D 25x4,2mm/4m - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70 °C) a stlačeného vzduchu	m	12,500		0,00
72	K	722172366	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 20 D 32	m	5,000		0,00
73	M	2860025600	PP-R rúra, S2,5 PN20, D 32x5,4mm/4m - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70 °C) a stlačeného vzduchu	m	5,000		0,00
74	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,010		0,00

### 762 - Konštrukcie tesárske

0,00

103	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm <sup>2</sup>	m	103,800		0,00
104	M	605159010.	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I (Krov)	m <sup>3</sup>	1,656		0,00
105	K	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m <sup>2</sup>	58,328		0,00
106	M	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m <sup>2</sup>	64,161		0,00
107	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	84,000		0,00
108	M	6051716100	Lata smrekovec akost' I do 25cm <sup>2</sup> x100-175cm	m <sup>3</sup>	0,170		0,00
109	K	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	66,000		0,00
110	M	6053340400	Laty smrek akost' I do 25cm <sup>2</sup> L=100-200 cm	m <sup>3</sup>	0,196		0,00
111	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,579		0,00

### 764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

114	K	764211309	Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny zinkové	m <sup>2</sup>	58,328		0,00
115	M	6736700010	Fólia DELTA-TRELA PLUS Štruktúrovaná deliaca vrstva s integrovanou samolepiacou páskou	m <sup>2</sup>	64,161		0,00
116	K	764313287	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon nad 30° do 45°	m <sup>2</sup>	58,328		0,00
117	M	1381403021	Plech hladký pozinkovaný farbený matný RAL 8017, hr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>	69,994		0,00
118	K	764331440	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	9,900		0,00
119	K	764359501	Montáž žlabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	10,500		0,00
120	M	5534414960	Odkvapové systémy - POZINK farb., žlab pododkvapový, r.š. 330 mm, č. Z 33	m	11,025		0,00
121	K	764359511	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	2,000		0,00
122	M	5534415250	Odkvapové systémy - POZINK farb., čelo lisované 330 mm, č. CL 33	ks	2,000		0,00
123	K	764359541	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	15,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	M	5534415120	Odkvapové systémy - POZINK farb., hák s prelisom, r.š. 330 mm, predĺžený + 5 cm, č. HP 33/550 30/5	ks	15,000		0,00
125	K	764359571	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hrdlo k pododkvapovým polkruhovým D 80 - 150 mm	ks	1,000		0,00
126	M	5534415450	Odkvapové systémy - POZINK farb., hrdlo lisované, D 120 mm č. HRD 120	ks	1,000		0,00
127	K	764410330	Oplechovanie parapetov z hlinikového Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	3,600		0,00
128	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	9,040		0,00
129	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,504		0,00
130	K	764900002.1	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná - 135g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	58,328		0,00
131	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,616		0,00

#### 766 - Konštrukcie stolárske

0,00

132	K	766421212	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m <sup>2</sup>	27,000		0,00
133	M	6119200025	Tatranský profil smrek hr. 17 mm x B=110 mm I. trieda	m <sup>2</sup>	28,080		0,00
134	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	15,200		0,00
135	M	6114124110	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1000x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil, obojstranne biele, 3 spôsoby otvárania prípadne EKVIVALENT	ks	1,000		0,00
136	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,400		0,00
137	M	611412280.1	Plastové vchodové dvere s nadsvetlíkom H/B 2300/ 900 mm SALAMANDER otváravé, obojstranne biele, prípadne EKVIVALENT	ks	1,000		0,00

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

146	K	767659002	Montáž vrat garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 6 do 9 m <sup>2</sup>	ks	1,000		0,00
147	M	5534371536.1	Garážové vrata HxB 3000x3250 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová o hrúbke 40mm. s priemyselným pohonom - GFA motor, bezpečnostnými senzormi, prijímačom diaľk. ovládania, diaľk. Ovládač, 1 celý panel presvetlený po celej šírke, vonkajšia farba biela a vnútorná biela	ks	1,000		0,00