

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove - Rozšírenie vodovodnej a stok							
Objekt : 02 - Splašková kanalizácia			JKSO : 827211				
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Vladimír Zvada			
Dňa: 27.02.2015							
Odberateľ: Obec Červenica pri Sabinove			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ: Verejné obstarávanie			IČO:				
			DIČ:				
Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2			IČO: 10734627				
			DIČ:				
			155 M				
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:				10	Sučet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14	Mimostavenisková doprava				19		
15			Sučet riadkov 11 až 14:		20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady
Ing. Zvada						21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:
podpis:						22	DPH 20% z:
dátum: 03_2015						23	DPH 0% z:
						24	Sučet riadkov 21 až 23:
						F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Poznámka: Náklady spojené s umiestnením stavby nie sú zahrnuté v položkách, zhotoviteľ si ich môže a nemusí zahrnúť individuálne resp. priamo do položiek

Odberateľ: Obec Červenica pri Sabinove
Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2
Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Spracoval: Ing. Vladimír Zvada
JKSO : 827211
Dátum: 27.02.2015

Stavba : Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove - Rozšírenie vodovodnej a stok
Objekt : 02 - Splašková kanalizácia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,12044	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	149,41803	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	0,00	0,00	13,41385	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	162,95231	0,000
Za rozpočet celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	162,95231	0,000

Odberateľ: Obec Červenica pri Sabinove
 Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2
 Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Stavba : Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove - Rozšírenie vodovodnej a stokevej siete

Objekt : 02 - Splašková kanalizácia

Obsah: Výkaz výmer

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	12000-1101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia $2*1,5*1,0*2 = 6.000$	6,000	m3		
2	001	13210-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1000 m3 $((105+50)*0,9*1,85+4*0,6*1,5*1,85)*0,3 *30\% - stoka + rozš. šachty = 79.421$	79,421	m3		
3	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 $((105+50)*0,9*1,85+4*0,6*1,5*1,85)*0,7 *70\% = 185.315$	185,315	m3		
4	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	185,315	m3		
5	272	13221-1201	Hĺbenie rýh ručne	2,500	m3		
6	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m $155*2*1,85 = 573.500$	573,500	m2		
7	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	573,500	m2		
8	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m $((105+50)*0,9*1,85+4*0,6*1,5*1,85)+6*2,5)*0,5 = 136.618$	136,618	m3		
9	272	16250-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4	86,800	m3		
10	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	86,800	m3		
11	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	86,800	m3		
12	001	17120-1101	Násypy nezhutnené	86,800	m3		
13	001	17410-1002	Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3 $((105+50)*0,9*1,85+4*0,6*1,5*1,85)+6*2,5)-86,8 = 186.435$	186,435	m3		
14	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	66,611	m3		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
15	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku $155*0,8*0,1$ "lôžko = 12.400 $155*0,8*0,6$ "obsyp = 74.400 $-155*3,1415*0,15*0,15+4*3,1415*0,6*0,6*0,7$ "potrubie+šachty = -7.789	79,011	m3		
16	271	45211-2111	Osad. bet. poklopov	4,000	kus		
17	271	45211-3113	Osadenie betónových dielcov nad 100 kg	12,000	kus		
18	271	45211-3199	Príplatok za kompletizáciu šachty	4,000	kus		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
19	MAT	286 111531	Potrubie PVC KG SW kanalizačná hrdlová 315x9,2x6000 SN8	15,000	kus		
20	MAT	286 111557	Kanalizačná tvarovka PVC KG odbočka DN/OD 315/160-45st.+zátka D160	20,000	kus		
21	MAT	286 111574	Kanalizačná tvarovka PVC KG presuvka DN/OD 315	1,000	kus		
22	MAT	286 111599	Kanalizačná tvarovka PVC KG šacht.prechodka DN/OD 300	2,000	kus		
23	MAT	286 111640	Kanalizačná tvarovka PVC-U K šacht.zátka DN/OD 300	2,000	kus		
24	MAT	552 433307	Poklop BEGU kruhový 600 D400	4,000	kus		
25	MAT	592 240750	Dno šachtové TZS 300/priame 100x98,5x15	4,000	kus		
26	MAT	592 241200	Skruž prechodová TBS625/9-SP 62,5/100x60x9	4,000	kus		
27	MAT	592 241500	Skruž TBH 25/12-SL 100x25x12	4,000	kus		
28	271	87137-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	155,000	m		
29	271	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	20,000	kus		
30	271	87737-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	20,000	kus		
31	271	87737-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	3,000	kus		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
32	271	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	155,000	m		
33	271	89995-1112	Príplatok za prepojenie na jestvujúcu kanalizáciu (prieraz a utesnenie)	2,000	kpl		
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
34	221	93890-9311	Odstránenie nánosov z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	10 000,000	m2		
35	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	149,418	t		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							

Za rozpočet celkom

Odberateľ: Obec Červenica pri Sabinove
Projektant: Ing. Vladimír Zvada, ASI 3227*A 2-2
Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Spracoval: Ing. Vladimír Zvada
JKSO : 827211
Dátum: 27.02.2015

Stavba : Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove - Rozšírenie vodovodnej a stok
Objekt : 02 - Splašková kanalizácia

Ing. Vladimír Zvada

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
--------------	--------------	-------------------	---------