

Príloha č. 2 - Výkaz výmer

Multifunkčné ihrisko

Rozmer: 33x18 m

33 x 18

Miesto: Červenica pri Sabinove

Rastislav Krajňák RJ ZEMNÉ PRÁCE ŠB 082 56 Červenica pri Sabinove 276 IČO: 40289029, DIČ: 1043061630	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková bez DPH v Eur	Cena bez DPH v Eur	DPH v Eur	Celková cena s DPH v Eur
---	-------	----	----------	-------------------------------	--------------------	-----------	--------------------------

Práce a dodávky (A)

Vybavenie ihriska

Zemné práce

odkopávky a prekopávky nezapažené do hĺbky 30 cm	m3	178,20	5,00			890,00
hlbenie jám nezapažených pre pätky stĺpikov - volejbal	m3	0,58	18,40			10,67
vŕtanie na stĺpiky	ks	46,00	6,50			299,00
úprava a zrovnanie podkladu po odkopoch so zhutnením	m2	608,00	1,00			608,00
plošné zrovnanie po obvode ihriska do š. 2m s doplnením zeminy	m2	102,00	2,50			255,00

Základy

zhotovenie lôžka pod základy z kameniva vrátane dodávky materialu	m3	10,20	43,80			446,76
betón základových konštrukcií - základový pas ,pätky volejbal	m3	5,00	105,00			525,00
osadenie stĺpov	bm	96,00	4,00			384,00
betón na stĺpy	m3	3,00	105,00			315,00
parkový obrubník	ks	106,00	2,40			254,40
montáž parkových obrubníkov	ks	106,00	4,00			424,00
betón na obrubníky	m3	5,00	22,00			110,00

Podložie - vrstvy kameniva

zhotovenie podkladu z kameniva drveného 32/63 so zhutnením a zrovnaním hr. 1	m2	608,00	2,50			1520,00
kamenivo drvené 32/63 vrátane dopravy	t	206,72	15,00			3100,80
zhotovenie podkladu z kameniva drveného 8/16 so zhutnením a zrovnaním hr. 9 cm	m2	608,00	2,00			1216,00
kamenivo drvené 8/16 vrátane dopravy	t	103,36	15,70			1622,75
zhotovenie podkladu z kameniva drveného 0/4 so zhutnením a zrovnaním hr. 3	m2	608,00	3,00			1824,00
kamenivo drvené 0/4 vrátane dopravy	t	41,34	10,40			429,94

Celkom

14 235,320